

H-Terv 2002 Kft.

Debrecen
Búzavirág u. 7. sz.
4030

Debrecen, 2017. július 06.

Tárgy: Közmű üzemeltetői állásfoglalás

Tisztelt Címzett!

Az Önök által benyújtott **„Hajdúhadház település, Dr. Földi János u. hiányzó kerékpárút kiegészítése és a meglévő külterületi kerékpárút burkolat felújítása”** megnevezésű tervben szereplő építmény nyomvonal megközelíti és keresztezi, valamint az építmény megvalósításához szükséges munkálatok érintik Társaságunk tulajdonában lévő:

- 0,4 kV-os szabadvezetékes hálózatot a Dr. Földi János u., Bocskai tér, Béke utcákon
- 0,4 kV-os földkábeles hálózatot a Dr. Földi János u., Bocskai tér, Béke utcákon
- 22 kV-os szabadvezetékes hálózatot a Dr. Földi János u., Béke utcákon

A benyújtott terv engedélyezéséhez és kivitelezéséhez az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

- A vonatkozó szabványok (MSZ 151-5:1986, MSZ 151-6:1986, MSZ 151-6:1992, MSZ 13207-6:2000, MSZ 1585:2012, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 17200-6:2002), a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013 (I.22) NGM rendelet, valamint az építési munkahelyeken és az építé-



T: +36 30 378 21 15
F: 52/512-250



Üzem neve: Áramhálózati
Üzem Debrecen
Üzem címe: 4024 Debrecen
Kossuth u. 41.



www.eon.hu
zoltan.kallai2@eon-hungaria.com
Ügyintéző neve: Kállai Zoltán

Érkezett levél sz: 22317338

Iktatószám: 22459847 2017

Management:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

Székhely:
E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
4024 Debrecen
Kossuth u. 41.
Debreceni Törvényszék
Cégbírósága
Cg 09-10-000064

si folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkező 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait kérjük maradéktalanul betartani.

- A villamos hálózat áramvezetőit a munkavégzés során megközelíteni csak a biztonsági távolság figyelembevételével szabad. Amennyiben a kivitelezés során szükségessé válik a villamos hálózatok biztonsági övezetében történő munkavégzés, akkor a technológiától függően szakfelügyeletet és amennyiben szükséges feszültségmentesítést kell kérni. Minden olyan tevékenység, amely a vezeték, vagy tartószerkezetének épségét, állékonyságát veszélyezteti, csak a villamos hálózat feszültségmentesítése és szakfelügyelet mellett végezhető. A szakfelügyeletet 20 nappal, a feszültségmentesítést 30 nappal a munka megkezdése előtt írásban kell kérni.

Szakfelügyeletre és feszültségmentesítésre vonatkozó kérés címzettje: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen Áramhálózati Üzem, 4030 Debrecen, Híd u. 10-12..

A szakfelügyelet és a feszültségmentesítés teljes költsége a Megrendelőt terheli.

- Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakfelügyeletre vonatkozó kérelem elmaradása esetén a tárgyi kivitelezés műszaki átadás-átvételéhez, és engedélyeztetéséhez nem járulunk hozzá.
- A villamos hálózatok biztonsági övezetében bármely anyag, a vonatkozó előírásoktól eltérő deponálása, tárolása tilos.
- A földkábeles hálózatok keresztezésére, párhuzamos megközelítésére (pl. tereprendezés földmunkagéppel) fokozottan ügyelni kell. A megközelítések és keresztezések közelében meglévő földkábeleket kizárólag szakfelügyelet mellett, kézi földmunkával kell feltárni.

A földkábelek 0,7 m-es mélységben kerültek elhelyezésre, de az azt követő esetleges idegen tereprendezések (pl. útépítés) miatt a pontos mélységük ettől eltérhet.

A földkábel és a kivitelezendő építmény közötti keresztezési távolság külön védőintézkedés nélkül legalább 0,5 m legyen. Amennyiben ez a távolság nem tartható, akkor a keresztezési szakaszon legalább 0,5 – 0,5 m távolságra túlnyúlva védőcsövet kell fektetni. A földkábel alul történő keresztezésénél a csővezeték keresztezési szakaszán 1,0 m vízszintes távolságon belül csőkötés ne legyen.

A kivitelezett megközelítéseket és keresztezéseket kizárólag nyílt árokban kérjük műszakilag átadni.

A munkaárok eltakarása során a földkábelek homokágyazását, valamint a kábeljelzők helyreállítását kérjük elvégezni.

- A meglévő, megmaradó légvezeték hálózataink tartószerkezeteinek állékonyságára a földmunkavégzések során fokozottan ügyelni kell.

Szabadvezetékes hálózat oszlopait a tartószerkezetek állékonyságának biztosítása érdekében legfeljebb az építendő munkaárok mélységével megegyező vízszintes távolságig szabad megközelíteni, mely nem lehet kevesebb, mint 1 méter.

- Minden olyan esetre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól szabványos távolság nem tartható, úgy kezdeményezni kell azok áthelyezését, átalakítását.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő közcélú hálózat esetleges kiváltása (átalakítása/áthelyezése) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kérelmező teljes körű költségviselése mellett, Társaságunk külön írásbeli engedélyével történhet meg.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a meglévő hálózat kiváltása (átalakítása/áthelyezése) során létrehozott új közcélú hálózatok és tartószerkezetek, új közcélú hálózatszakaszok, illetve a bontott anyagok a vonatkozó jogszabályi előírások alapján külön térítés nélkül Társaságunk tulajdonában maradnak.

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő közcélú hálózat kiváltása (átalakítása/áthelyezése) esetén a pontos műszaki és gazdasági feltételeket áramszolgáltatói tájékoztatóban közöljük, melyhez további egyeztetés szükséges.

- A tervezett építmény és ezekhez kapcsolódó munkálatok nem akadályozhatják meg berendezéseink üzemeltetését, karbantartását, üzemzavar elhárítását!

A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából származó károkért vagy más következményekért – beleértve az esetleges fogyasztói kárigényeket is – az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállal, adott esetben pedig követeléssel él.


Nyilatkozatunk az érintett területen esetleg meglévő fogyasztói tulajdonú vezetékekre nem vonatkozik és a kiadás napjától számított **6 hónapig** érvényes.

Üdvözlettel:



Oláh Attila

Üzemvezető



Nagy Balázs Győző

Kiemelt területi üzemeltetési
irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.